Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Boguszyce, dnia 14.11.2014 r.

Zaproszenie do składania ofert – Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją operacji pn: **„Rozwój przestrzeni publicznej Parafii Boguszyce dzięki utwardzeniu placu wokół budynku kościoła pw. Św. Trójcy w Boguszycach oraz remontowi jego elewacji"** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Boguszycach., z siedzibą w Boguszycach ul. Jana Pawła II 1; 46-060 Prószków, reprezentowana przez ks. Józefa Mikołajca – proboszcza parafii.

zaprasza Państwa

do składania ofert na wykonanie zadania: „wymiana nawierzchni placu kościelnego przy budynku kościoła pw. Św. Trójcy w Boguszycach"

Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu i Warunkami Zamówienia [dalej: OPiWZ] z dnia 14 listopada 2014 r.

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
pw. św. TRÓJCY
Boguszyce, 46-060 Prószków
ul. Jana Pawła II 1

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. św. TRÓJCY w Boguszycach

.....

/pieczęć i podpis/

Załączniki:

Kpl. OPiWZ z dnia 14.11.2014 r.

Boguszyce 14.11.2014

OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKI ZAMÓWIENIA

I. Tryb postępowania:

Postępowanie przeprowadzone zostanie w trybie zapytania ofertowego na warunkach zachowujących zasady konkurencyjności. Zamawiający nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i niniejsze postępowanie nie podlega regulacjom przedmiotowej Ustawy. W celu zapewnienia zasady konkurencyjności Zamawiający wybierze najkorzystniejszą cenowo ofertę spośród wykonawców, którzy spełnią kryteria określone w OPiWZ.

II. Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Boguszycach, Boguszyce ul. Jana Pawła II 1;
46-060 Prószków

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie utwardzenia placu wokół budynku kościoła w Boguszycach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu obejścia kościoła. Szczegółowy zakres prac określony został w pozycjach od 30 do 49 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego opisu. Zadanie jest elementem operacji objętej umową o przyznanie pomocy nr 00177-6930-UM0830027/14 z dnia 05 listopada 2014r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV. Termin wykonania zamówienia :

Termin wykonania zamówienia **– do dnia 15.12.2014 r. z możliwością przedłużenia do 28.02.2015 r. wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody Samorządu Województwa na przesunięcie terminu zakończenia realizacji operacji.**

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczenia i, w wypadku stwierdzenia jego nieprawdziwości, wykluczenia oferenta z postępowania.

VI. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wzięcia udziału w postępowaniu:

- Ofertę zawierającą cenę netto + VAT skalkulowaną za całość przedmiotu zamówienia, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji, pod rygorem odrzucenia oferty
- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
- Zaświadczenie o wpisie do EDG/wypis z KRS

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje związane z realizacją zadania Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie w formie pisemnej bądź pocztą elektroniczną. Informacje przekazywane mailowo wymagają potwierdzenia faktu ich otrzymania.

W sprawach związanych z niniejszym postępowaniem do porozumiewania się z Wykonawcą upoważniony jest : Marek Pasoń ; tel. 604 428 946 ; adres e'mail : empaso@wp.pl

VIII. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Oferta powinna zawierać:
   A) Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do OPiWZ,
   B) Dokumenty wymienione w pkt. VI OPiWZ ,
   C) Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów rejestrowych).
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu i Warunków Zamówienia.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk

komputerowy).

4. Formularz ofertowy oraz oświadczenie powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
6. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować i opisać według poniższego wzoru:

Nazwa i adres Wykonawcy/Oferenta

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej
w Boguszycach
Boguszyce ul. Jana Pawła II 1
46-060 Prószków

Oferta na

„wykonanie wymiany nawierzchni placu kościelnego przy budynku kościoła pw. Św. Trójcy w Boguszycach"

Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy/Oferenta.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

X. Miejsce i termin oraz sposób składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 21 listopada 2014 r. do godziny 15:00 w biurze RIW Eurosilesia, 45-323 Opole ul. Zielonogórska 3 (pokój 321)

Ofertę można wysłać za pośrednictwem poczty lub dostarczyć ją do biura RIW Eurosilesia osobiście. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data faktycznego wpływu oferty do biura RIW Eurosilesia, a nie data stempla pocztowego.
Otwarcie ofert nastąpi 21 listopada 2014 o godz. 15:30 w biurze RIW Eurosilesia.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny:

W niniejszym postępowaniu cena ma charakter ryczałtowy. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zadania.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

KRYTERIUM „CENA" - 100%

(przy spełnieniu wszystkich innych wymagań i warunków określonych w przedmiotowym OPiWZ)

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie lub pocztą elektroniczną między Zamawiającym a Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana.

XIII. Informacje dodatkowe:

- Wykonawcy mogą składać zapytania do opisu przedmiotu i warunków zamówienia a Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny

ZAŁĄCZNIKI DO OPiWZ z dnia 14.11.2014 r.

1. **Przedmiar robót**
2. **Formularz ofertowy**
3. **Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**
4. **Wzór umowy**

Załącznik nr 1 do OPiWZ z dnia 14.11.2014 :

Przedmiar robót

Niniejszym postępowaniem objęte są wyłącznie pozycje od nr 30 do nr 49 przedmiaru wchodzące w skład działu 6: Wymiana nawierzchni placu kościelnego oraz działu 7 : Roboty w zakresie usuwania gruzu.

Załącznik nr 1 do OPiWZ
z dnia 14.11.2014 r.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Wymiana tynków elewacji z wykoaniem powłok malarskich**			
1 d.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		1448.7	m2	1448.70	
				RAZEM	**1448.70**
2 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		1448.7	m2	1448.70	
				RAZEM	**1448.70**
3 d.1	KNR-W 2-02 0903-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		1282.2	m2	1282.20	
				RAZEM	**1282.20**
4 d.1	KNR 19-01 0819-03	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm OPASKI WOKÓŁ OKIEN	m		
		310.7	m	310.70	
				RAZEM	**310.70**
5 d.1	KNR AT-27 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru	m2		
		151.00	m2	151.00	
				RAZEM	**151.00**
6 d.1	NNRNKB 202 2141-02 analogia	UZUPEŁNIENIE Okładziny ścian i pilastrów z płyt elewacyjnych - piaskowiec naturalny	m2		
		15.50	m2	15.50	
				RAZEM	**15.50**
7 d.1	KNR 19-01 0826-04	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin	m2		
		151.00+15.50	m2	166.50	
				RAZEM	**166.50**
8 d.1	KNR-W 2-02 1519-05 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych - KEIM Granital® Wysokiej jakości farba elewacyjna na bazie silikatowej	m2		
		1282.2	m2	1282.20	
				RAZEM	**1282.20**
2		**Wzmocnienie i wyrównanie gzymsu wyprawą tynkarską**			
9 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT WYPRAWA ELEWACYJNA GZYMSU	m2		
		132	m2	132.00	
				RAZEM	**132.00**
10 d.2	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		132	m2	132.00	
				RAZEM	**132.00**
11 d.2	KNR 0-23 2612-07 analogia	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki NA GZYMSIE	m2		
		132	m2	132.00	
				RAZEM	**132.00**
12 d.2	KNR 0-23 0932-05 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne	m2		
		132	m2	132.00	
				RAZEM	**132.00**
13 d.2	KNR-W 2-02 1519-05 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych - KEIM Granital® Wysokiej jakości farba elewacyjna na bazie silikatowej	m2		
		132	m2	132.00	
				RAZEM	**132.00**
3		**Malowanie krat i daszku nad płaskorzeźbą**			
14 d.3	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1.15*1.30+1.45*1.00+0.60*1.60*2+1.08*1.08	m2	6.03	
				RAZEM	**6.03**
15 d.3	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		4.20*1.10	m2	4.62	
				RAZEM	**4.62**
4		**Roboty blacharsko-dekarskie**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		PARAPETY OBRÓBKI PILASTRÓW i gzymsu elewacyji			
	parapety	1.40*0.45*10+0.60*0.50*8	m2	8.70	
	pilastry	(1.20*0.85+0.85*1.00*2)*14	m2	38.08	
	gzyms	(4.50+0.50+7.30+0.50+4.80)*0.35	m2	6.16	
	ogniomurki daszku	0.30*1.20*2	m2	0.72	
	obróbki daszku	(1.16*2+0.92*2+5.45+6.83)*0.35	m2	5.75	
				RAZEM	59.41
17 d.4	KNR 2-02 0507-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy tytanowo-cynkowej	m2		
		PARAPETY OBRÓBKI PILASTRÓW i gzymsu elewacyji			
		59.1	m2	59.10	
				RAZEM	59.10
18 d.4	KNR-W 4-01 0545-05 analogia	Rozebranie rury spustowej nadającej się do użytku	m		
		11.50*7.00+4.70	m	85.20	
				RAZEM	85.20
19 d.4	KNR-W 2-02 0531-04 analogia	Rury spustowe z PCW okrągłe - ponowny montaż wcześniej zdemontowa-ych - na nowych uchwytach	m		
		11.50*7.00+4.70	m	85.20	
				RAZEM	85.20
20 d.4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.30+4.50+3.00*2	m	13.80	
				RAZEM	13.80
21 d.4	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe	m		
		3.30+4.50+3.00*2	m	13.80	
				RAZEM	13.80
22 d.4	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
23 d.4	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4.35+5.33+7.07+1.50+6.83	m	25.08	
				RAZEM	25.08
24 d.4	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		4.35+5.33+7.07+1.50+6.83	m	25.08	
				RAZEM	25.08
25 d.4	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		6.83*2.53	m2	17.28	
				RAZEM	17.28
26 d.4	KNR-W 2-02 0502-01	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym - lepik asfaltowy na zimno, dwie warstwy papy, budynki mieszkalne i przemysłowe	m2		
		6.83*2.53	m2	17.28	
				RAZEM	17.28
27 d.4	KNR-W 2-02 0509-01	Pokrycie dachów blachą cynkowo-tytanową patynową o gr.>0,7 do1, 00mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m2		
		6.83*2.53	m2	17.28	
				RAZEM	17.28
5		**Rusztowanie**			
28 d.5	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m2		
		1500	m2	1500.00	
				RAZEM	1500.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.5		Czas pracy rusztowań grupy 1 RUSZTOWANIA Założenia szczegółowe KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 5.15. Czas pracy rusztowań za okres wykonywania robót oblicza się wg wzoru: N C = -------- (m-g), s x w gdzie: C - czas pracy rusztowań za okres wykonywania robót w maszyno-godzinach, N - nakłady rzeczowe robocizny dla danego rodzaju roboty (robót), które przyjmuje się z kosztorysu, s - skład zespołu roboczego dla danego rodzaju roboty (robót), który przyjmuje się z tablicy 9923, w - współczynnik przestoju rusztowań wynikający z warunków atmosferycznych, organizacyjnych i technologicznych, który przyjmuje się z tablicy 9924. 5.17. Obliczanie czasu pracy rusztowań wg zasad podanych w pkt stosuje się do robót inwestycyjnych i remontowych. (poz.:1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,28)			
6		**Wymiana nawierzchni placu kościelnego**			
30 d.6	KNR AT-03 0105-02	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m2		
		(6.52+10.07)*0.5*2.78+4.48*6.40+4.50*16.70+9.50*4.50*0.5+4.10*1.50+(14.70+11.00)*0.5*6.00+16.00*4.00+12.10*4.50+23.50*9.50+(27.80+20.00)*0.5*5.70+1.50*3.20+18.30*5.80+5.70*3.40	m2	839.76	
	dojazd do posesji	5.20*17.00+(10.00+15.00)*0.5*4.00	m2	138.40	
				RAZEM	**978.16**
31 d.6	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2		
		879	m2	879.00	
				RAZEM	**879.00**
32 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		879	m2	879.00	
				RAZEM	**879.00**
33 d.6	KNR 0-32 0629-03 analogia	Izolacja zewnętrznych ścian murowych folią kubełkową	m2		
		0.5*147	m2	73.50	
				RAZEM	**73.50**
34 d.6	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła POD OBRZEŻA OBWODOWO POMIĘDZY TRAWNIKIEM A PLACEM	m3		
		76.32*0.25*0.25	m3	4.77	
				RAZEM	**4.77**
35 d.6	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod krawężniki betonowa zwykła OBWODOWO POMIĘDZY TRAWNIKIEM A PLACEM I KLOMBÓW PLACU	m3		
		8.74	m3	8.74	
				RAZEM	**8.74**
36 d.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		879	m2	879.00	
				RAZEM	**879.00**
37 d.6	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		879	m2	879.00	
				RAZEM	**879.00**
38 d.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		879	m2	879.00	
				RAZEM	**879.00**
39 d.6	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		879	m2	879.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**879.00**
40 d.6	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m^2		
		879	m^2	879.00	
				RAZEM	**879.00**
41 d.6	KNR 2-31 0302-01 analogia obwodowo	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości 10x10x10 cm na podkładzie cementowo-piaskowym	m^2		
		23+16+23.3+56	m^2	118.30	
				RAZEM	**118.30**
42 d.6	KNR 2-31 0402-03 analogia obwodowo	Ława pod koryto kostki granitowej na obwodzie nawierzchni - betonowa zwykła	m^3		
		130*0.6*0.15	m^3	11.70	
				RAZEM	**11.70**
43 d.6	KNR 2-31 0302-01 analogia	Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokości 5x5x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		760.7	m^2	760.70	
				RAZEM	**760.70**
44 d.6	KNR-W 2-01 0505-01 klomby	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m^2		
		64.4+4.6+42.2+38.8	m^2	150.00	
				RAZEM	**150.00**
45 d.6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		76.32	m	76.32	
				RAZEM	**76.32**
46 d.6	KNR 2-21 0218-02 analogia klomby	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim z wartością ziemi ziemia żyzna lub kompostowa	m^3		
		(64.4+4.6+42.2+38.8)*0.20	m^3	30.00	
				RAZEM	**30.00**
47 d.6	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie żwiru płukanego wokół obrzeży betonowych ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim z wartością gruntu żwir płukany	m^3		
		76.32*0.4*0.2	m^3	6.11	
				RAZEM	**6.11**
7		**Roboty w zakresie usuwania gruzu**			
48 d.7	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 4 km	m^3		
			m^3	391,26	
				RAZEM	391,26
49 d.7		CENA WYSYPISKA	t		
			t	665,14	
				RAZEM	665,14

Załącznik nr 2 do OPiWZ z dnia 14.11.2014

Formularz ofertowy

Nazwa i adres Wykonawcy: .....

.....

NIP .....

REGON .....

Do: nazwa i siedziba Zamawiającego:

Rzymskokatolicka Parafia pw. Trójcy Świętej w Boguszycach

Boguszyce ul. Jana Pawła II 1

46-060 Prószków

Nawiązując do prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Trójcy Świętej w Boguszycach, dla zadania: „wykonanie utwardzenia placu wokół budynku kościoła w Boguszycach" składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie objętym OPiWZ z dnia 14. 11.2014 r.

a) Cena za wykonanie zadania opisanego w przedmiocie zamówienia
   Cena netto oferty: .....zł.
   (słownie .....)

b) Podatek VAT .....zł.
   (słownie .....)

c) Cena brutto oferty .....zł.
   (słownie .....)

1. Zamówienie wykonamy w terminie do 15.12.2014 r. (w wypadku wyrażenia zgody przez Samorząd Województwa termin ten może zostać wydłużony do 28.02.2015r.)
2. Akceptujemy zapłatę należności zgodnie z warunkami zawartymi w § 4 wzoru umowy.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Opisem Przedmiotu i Wymaganiami Zamówienia i uznajemy się za zawiązanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w OPiWZ, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:.....
   tel..... fax..... e-mail .....
7. Oferta niniejsza wraz z załącznikami składa się z ..... kolejno ponumerowanych stron.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1) Dokumenty wymienione w pkt. VI OPiWZ,
   a) Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
   b) Zaświadczenie o wpisie do EDG/ wypis z KRS
2) Pełnomocnictwo (jeżeli upoważnienie do reprezentacji podmiotu nie wynika z dokumentów rejestrowych)

.....
(miejscowość, data)

.....
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do OPiWZ z dnia 14.11.2014

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

.....

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Trójcy Świętej w Boguszycach z siedzibą w Boguszycach przy ul. Jana Pawła II 1 ; 46-060 Prószków, dla zadania: „wykonanie utwardzenia placu wokół budynku kościoła w Boguszycach." ,

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. Odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

_____ _____

(miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UMOWA - PROJEKT

zawarta w Boguszycach w dniu ..... pomiędzy :

1. Parafią Rzymskokatolicką p.w. Trójcy Świętej w Boguszycach, z siedzibą w Boguszycach ul. Jana Pawła II 1; 46-060 Prószków ; NIP: 7541966700 ; REGON: 040116674 reprezentowaną przez ks. Józefa Mikołajca – proboszcza parafii zwanym dalej Zamawiającym,

   a

2. .....

   działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ..... wydanym przez .....

   NIP ..... REGON .....

   reprezentowanym przez : .....

   zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę w myśl zasady konkurencyjności, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty związane z utwardzeniem terenu i usunięciem gruzu w ramach operacji zatytułowanej :„Rozwój przestrzeni publicznej Parafii Boguszyce dzięki utwardzeniu placu wokół budynku kościoła pw. Św. Trójcy w Boguszycach oraz remontowi jego elewacji ", według projektu zagospodarowania terenu.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze (poz. 30 do 49) stanowiącym załącznik nr 1 do OPiWZ z dnia 14.11.2014 r.

§ 2

1. Termin realizacji przedmiotu umowy strony ustalają do dnia 15.12.2014 r. ; z możliwością przedłużenia do 28.02.2015 r. pod warunkiem wyrażenia zgody przez Samorząd Województwa na przesunięcie terminu zakończenia realizacji operacji.

§ 3

1. Za wykonany i odebrany przedmiot zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości .....zł brutto

   (słownie: .....złotych) brutto

§ 4

1. Należna Wykonawcy zapłata za wykonane i odebrane roboty nastąpi na podstawie wystawionych faktur VAT w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy określony na fakturze.

2. Za dzień zapłaty ustala się datę dokonania dyspozycji przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z należytą starannością zgodnie z Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektem budowlanym, a ponadto Prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami.
2. Przy wykonywaniu robót objętych umową Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz do zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót.
3. Wykonawca zobowiązuje się realizować zlecone roboty przez wykwalifikowanych pracowników posiadających niezbędne uprawnienia, ważne badania lekarskie i aktualne przeszkolenie bhp.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień ust. 1 i 2.
5. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac objętych niniejszą umową sprawuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
6. Pracownik o którym mowa w ust. 5 upoważniony jest do wydawania wiążących Wykonawcę poleceń co do rodzaju, ilości i jakości robót objętych umową.
7. Odbioru wykonywanych robót dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie robót osobom trzecim, tylko za zgodą Zamawiającego.

§ 7

1. Obiór poszczególnych etapów budowy następować będzie w obecności Wykonawcy oraz Zamawiającego. Każdorazowy odbiór prac wymaga pisemnego protokołu podpisanego przez obie strony Umowy.

2. Zamawiający dokonają odbioru zgłoszonych robót w ciągu trzech dni roboczych, od momentu zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia uwag zostanie wyznaczony termin na ich naprawę.

§ 8

1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy termin na dokonanie zmian.

2. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy albo powierzyć wykonanie umowy komuś innemu na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją prac poza terminy określone w harmonogramie realizacji inwestycji tak dalece, że jest wielce prawdopodobne, iż nie zakończy inwestycji w umówionym terminie.

§ 9

1. Strony ustalają, że Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
   a) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 2 Umowy - w wysokości 0,5 % wartości robót objętych niniejszą umową, za każdy dzień zwłoki,
   b) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze i ujawnionych w okresie udzielonej gwarancji - w wysokości 0,5% wartości robót objętych umową za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
   c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego za prace, od których wykonania odstąpiono.
2. Strony oświadczają, że umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia w przypadku:
   a) stwierdzenia przez Zamawiającego nierozpoczęcia robót wynikających z zawartej umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia,
   b) przerwy w wykonywaniu robot objętych umową na okres dłuższy niż 3 dni
   c) 3-krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania robót objętych umową.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za roboty wykonane i odebrane przez Zamawiającego.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z należności za wykonane i fakturowane roboty.
6. W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót lub niewłaściwego co do jakości ich wykonania w okresie umownym, Zamawiający może powierzyć wykonanie robót osobie trzeciej, a poniesionymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, co nie uchyla prawa Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych za okres opóźnienia od daty wymagalności wykonania robót do daty powierzenia ich wykonania osobie trzeciej.

§ 10

1. Jeżeli podczas i po wykonaniu przedmiotu Umowy zostaną ujawnione wady tych prac, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu termin. Po bezskutecznym upływie terminu, a także, gdy wady nie dadzą się usunąć bądź nie da się tego zrobić w wyznaczonym terminie, Zamawiający może od umowy odstąpić albo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy przez Inwestorów skutkuje karą umowna wg § 9 niniejszej umowy.
2. Wykonawca udziela 5-letniej gwarancji na wykonane prace i zobowiązuje się w terminie gwarancyjnym usunąć wszelkie powstałe usterki i niedociągnięcia. Ze zobowiązań gwarancyjnych wyłączone są te usterki i wady, które powstały na skutek normalnego użytkowania i eksploatacji obiektu.

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

1. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY